



SANDBERGS

– Såg & hyvleri sedan 1952 –

2021-02-20

**Prislista Byggsats Attefallshus (klimatskal) Isolerade för året runt boende.
220 mm isolering i väggar och 200 mm PIR isolering i tak.**

För montering på betongplatta.

Heidi	275.000,-
Marit	275.000,-
Louise	275.000,-
Linnea	275.000,-
Filippa	275.000,-

I priset ingår:

Komplett byggsats utifrån arkitekt och konstruktionsritning från Dreams & Coffee AB.

Hela färdigisolerade väggsektioner (så kallade storblock). Levereras fram till installations skiktet.
12 mm plywood levereras löst.

Bärande limträbalk för nock. Högben/takstolar. 60x90 mm vinklar. 200 mm PIR isolering. Fallande ändspontad råspont. Underlagspapp. Ytpapp, strö och bärläkt, betongpannor.

Takfotsplåt, gavelbeslag, fönsterbleck.

Hängrännor och stuprör

Vitmålade 3 glasfönster från Tanum.

Innerdörr till badrum.

Grovkapade reglar till innerväggar och loft.

22 mm golvspånskiva till loft.

Isolering till loftbjälklag, installations skikt och innerväggar.

Ritning från Dreams & Coffee AB (5900,-)

Sandbergs såg & hyvleri AB
Västra Lidenvägen 35
946 40 Svensbyn
Telefon +46 70 6582718

Bolaget innehar F-skattebevis
Org. Nummer 556186-5030
Bankgiro 542-9774