



# SANDBERGS

– Såg & hyvleri sedan 1952 –

2023-12-06

**Prislista Byggsats Attefallshus 25 m2 (klimatskal) Isolerade för året runt boende.  
215 mm isolering i väggar. Takisolering ingår ej. Vi rekommenderar PUR skum isolering för  
bästa isolervärde.**

**För montering på betongplatta.**

<b>Heidi</b>	<b>300.000,-</b>
<b>Marit</b>	<b>300.000,-</b>
<b>Louise</b>	<b>300.000,-</b>
<b>Linnea</b>	<b>300.000,-</b>
<b>Filippa</b>	<b>300.000,-</b>

I priset ingår:

Väggsektioner:

22 x145 mm grundmålad ytterpanel, luftläkt, 9 mm utvändig gips, 45x170 mm väggreglar, 170 mm isolering, ångspärr, 45x45 mm horisontell regel

Material som levereras löst

12 mm OSB. 15 mm Plywood till badrum.

Bärande limträbalk för nock dimensionerad för gällande snözon

Högben tillverkade av sammanlimmade och skruvade träreglar 45x170+70/95 monteras CC60

Takbjälkar till hus med pulpettak 45x220 monteras CC60

90x90 vinklar

Fallande ändspontad råspont

Underlagspapp

Strö och bärläkt för hus med betongpannor.

betongpannor (gäller endast hus med sadeltak eller mansardtak)

Takfotsplåt samt gavelbeslag

Hängrännor och stuprör

Massiv innerdörr med karm. Välj mellan slät, 1 spegel, 3 spegel eller 4 spegel

Grovkapat virke till innerväggar och loft.

mineralullsisolering till innerväggar, installationsutrymme och loft

Fönster och dörrar

Kompletterande ytterpanel.

Sandbergs såg & hyvleri AB  
Västra Lidenvägen 35  
946 40 Svensbyn  
Telefon +46 70 6582718

Bolaget innehar F-skattebevis  
Org. Nummer 556186-5030  
Bankgiro 542-9774

## **Allmänna villkor**

Dörrar och fönster är inte monterade om inte annat är överenskommet.

Vid liggande ytterpanel till hus med sadeltak och mansardtak är ytterpanel på gavelspetsar ej monterad.

Vid liggande ytterpanel till hus med pulpettak är ytterpanel på de övre väggblocken ej monterad.

Vid stående panel till hus med sadeltak och mansardtak är endast bottenbrädan monterad på långsidan. På gavelblock och gavelspets är ytterpanel ej monterad.

Vid stående panel till hus med pulpettak är ytterpanel ej monterad.

Betongpannor, plåttak eller ytpapp ingår ej till hus med pulpettak.

Frakt tillkommer samt lossning med kranbil eller traktor ombesörjes av köparen. Det är köparens ansvar att lastbilen kommer fram till lossningsplats. Sandbergs såg AB tar ej ansvar för eventuell försening av lastbil.

Fönster och dörrar har ett pristak på totalt 85.000,-

## **Material som inte ingår.**

Spik, skruv, syllisolering, invändigt ytskikt t.ex gips, innerpanel, rördragning av el i väggar. Invändigt golv t.ex parkett och laminatgolv.