



SANDBERGS

– Såg & hyvleri sedan 1952 –

2024-01-29

**Prislista Byggsats Attefallshus 30 m2 (klimatskal) Isolerade för året runt boende.
215 mm mineralull isolering i väggar. 200 mm isolering i tak.**

För montering på betongplatta.

Priserna gäller inklusive moms. Frakt tillkommer.

Bergön 30 m2	320.000,-
Bergön 30 m2 med pardörr	320.000,-
Bodsjön 30 m2	320.000,-
Liden 30 m2	320.000,-

I priset ingår:

Väggsektioner:

22 x145 mm grundmålad ytterpanel, luftläkt, 9 mm utvändig gips, 45x170 mm väggreglar, 170 mm isolering, ångspärr, 45x45 mm horisontell regel

Material som levereras löst

12 mm OSB. 15 mm Plywood till badrum.
Bärande limträbalk för nock dimensionerad för gällande snözon
Högben tillverkade av sammanlimmade och skruvade träreglar 45x170+70/95 monteras CC60
Takbjälkar till hus med pulpettak 45x220 monteras CC60
90x90 vinklar
Fallande ändspontad råspont
Underlagspapp
Strö och bärläkt för hus med betongpannor.
betongpannor (gäller endast hus med sadeltak eller mansardtak)
Takfotsplåt samt gavelbeslag
Hängrännor och stuprör
Massiv innerdörr med karm. Välj mellan slät, 1 spegel, 3 spegel eller 4 spegel
Grovkapat virke till innerväggar och loft.
mineralullsisolering till innerväggar, installationsutrymme, tak och loft
Fönster och dörrar
Kompletterande ytterpanel.
Betongspik för montering av väggblock i platta.
Syllisolering

Sandbergs såg & hyvleri AB
Västra Lidenvägen 35
946 40 Svensbyn
Telefon +46 70 6582718

Bolaget innehar F-skattebevis
Org. Nummer 556186-5030
Bankgiro 542-9774

Allmänna villkor

Dörrar och fönster är inte monterade om inte annat är överenskommet.

Vid liggande ytterpanel till hus med sadeltak och mansardtak är ytterpanel på gavelspetsar ej monterad.

Vid liggande ytterpanel till hus med pulpettak är ytterpanel på de övre väggblocken ej monterad.

Vid stående panel till hus med sadeltak och mansardtak är endast bottenbrädan monterad på långsidan. På gavelblock och gavelspets är ytterpanel ej monterad.

Vid stående panel till hus med pulpettak är ytterpanel ej monterad.

Betongpannor, plåttak eller ytpapp ingår ej till hus med pulpettak.

spik, skruv mm. ingår ej.

Frakt tillkommer samt lossning med kranbil eller traktor ombesörjes av köparen. Det är köparens ansvar att lastbilen kommer fram till lossningsplats. Sandbergs såg AB tar ej ansvar för eventuell försening av lastbil.

Fönster och dörrar har ett pristak på totalt 85.000,-

Material som inte ingår.

Spik, skruv, invändigt ytskikt t.ex gips, innerpanel, rördragning av el i väggar. Invändigt golv t.ex parkett och laminatgolv.