



SANDBERGS

– Såg & hyvleri sedan 1952 –

2025-01-13

**Prislista Byggsats Attefallshus 30 m2 (klimatskal) Isolerade för året runt boende.
215 mm mineralull isolering i väggar. 200 mm isolering i tak. Fönster och ytterdörr tillkommer.
Vi tar fram separat offert från valfri fönstertillverkare.**

För montering på betongplatta.

Priserna gäller inklusive moms. Frakt tillkommer.

Heidi	235.000,-	Olivia	245.000,-
Marit	235.000,-	Pernilla	235.000,-
Louise	235.000,-	Freja	235.000,-
Frida	235.000,-	Victoria	235.000,-

I priset ingår:

Väggsektioner:

22 x145 mm grundmålad ytterpanel, luftläkt, 9 mm utvändig gips, 45x170 mm väggreglar, 170 mm isolering, ångspärr, 45x45 mm horisontell regel

Material som levereras löst

12 mm OSB. 15 mm Plywood till badrum.
Bärande limträbalk för nock dimensionerad för gällande snözon
Ryggåsar CE märkta tillverkade av Arvidssons Takstolar.
Takbjälkar till hus med pulpettak 45x220 monteras CC60
90x90 vinklar
Anarskruv
Fallande ändspontad råspont
Underlagspapp
Strö och bärläkt för hus med betongpannor.
betongpannor (gäller endast hus med sadeltak eller mansardtak)
Takfotsplåt samt gavelbeslag
Hängrännor och stuprör
Massiv innerdörr med karm. Välj mellan slät, 1 spegel, 3 spegel eller 4 spegel
Grovkapat virke till innerväggar och loft.
mineralullsisolering till innerväggar, installationsutrymme, tak och loft
Kompletterande ytterpanel.
Betongspik för montering av väggblock i platta.
Syllisolering
Tejp för plast

Sandbergs såg & hyvleri AB
Västra Lidenvägen 35
946 40 Svensbyn
Telefon +46 70 6582718

Bolaget innehar F-skattebevis
Org. Nummer 556186-5030
Bankgiro 542-9774

Allmänna villkor

Vid liggande ytterpanel till hus med sadeltak och mansardtak är ytterpanel på gavelspetsar ej monterad.

Vid liggande ytterpanel till hus med pulpettak är ytterpanel på de övre väggblocken ej monterad.

Vid stående panel till hus med sadeltak och mansardtak är endast bottenbrädan monterad på långsidan. På gavelblock och gavelspets är ytterpanel ej monterad.

Vid stående panel till hus med pulpettak är ytterpanel ej monterad.

Betongpannor, plåttak eller ytpapp ingår ej till hus med pulpettak.

spik, skruv mm. ingår ej.

Frakt tillkommer samt lossning med kranbil eller traktor ombesörjes av köparen. Det är köparens ansvar att lastbilen kommer fram till lossningsplats. Sandbergs såg AB tar ej ansvar för eventuell försening av lastbil.

Fönster och ytterdörr tillkommer.

Material som inte ingår.

Spik, skruv, invändigt ytskikt t.ex gips, innerpanel, rördragning av el i väggar. Invändigt golv t.ex parkett och laminatgolv, kök, badruminredning, garderober.